Предварительный сводный план мероприятий
по подготовке объектов коммунального комплекса Комсомольского муниципального района
к работе в отопительный период 2023/2024 года**

Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Ориентировочная стоимость, в тыс. руб. *			Сроки исполнения	Ответственный	Примечание
			Всего	в том числе по источникам финансирования				
				местный бюджет	средства предприятий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Сельское поселение «Село Хурба», 2. Сельское поселение «Посёлок Молодёжный»								
КОТЕЛЬНАЯ			3002,13	0	3002,13		Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Опрессовка котлов (согласно графика)	шт.	3				май		
Техническое обслуживание барабанов, отбойников (зачистка)	шт.	3				май-июль		
Восстановление обмуровки горелок, топок котлов №1,2,3	шт.	3				июнь-июль		
Побелка покраска котлов №1,2,3	шт.	1				июль		
Демонтаж, монтаж дренажного трубопровода продувочной линии котлов.	шт.	20				июнь		
Замена запорной арматуры котлов №1,2,3	шт.	3				июнь		
Техническое обслуживание дымососа и вентилятора	шт.	2				июнь		

Ремонт газоходов и воздуховодов	шт.	2				июнь		
Замена задвижек сетевых насосов №1, №2.	шт.	1				июнь		
Замена запорной арматуры на питательной линии ДУ 80	шт.	1				июнь		
Монтаж насоса питательной линии Vilo WRV 50C 45/2	шт.	3				июнь		
Ремонт вентиля ДУ 80РУ25	шт.	3				июнь		
Техническое обслуживание экономайзера №1,2,3	шт.	1				июнь		
Настройка датчиков безопасности СОУ-1	шт.	3				июнь		
Настройка КИПА шт. 3	шт.	3				июнь		
Ремонт газохода котла №3 «облицовка металлом»	$м^2$.	160				июль		
Ремонт оборудования газовых блоков котлов №1,2	шт.	2				июль		
Техническое обслуживание ГРП	шт.	1				июль		
Замена силового оборудования (электрощитовая)	шт.	1				июль		
Освещение территории котельной (прожектора светодиодные 200 Вт.6500К)	шт.	6				июль		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								

Замена запорной арматуры кран шаровый d100 ул. Гайдара дом 3, 5, 7	шт.	4				июнь		
Замена запорной арматуры кран шаровый d 50 КНС ул. Гайдара								
Опрессовка теплотрассы (согласно графика; Замена запорной арматуры кран шаровый d100 ул.Гайдара дом 3, 5, 7	шт.	2				июнь		
Опрессовка теплотрассы (согласно графика	м.	11643,9				июнь		
Замена отводов 0273 мм	шт.	8				июль		
Замена запорной арматуры кран шаровый диаметром 100	шт.	4				июль		
Замена задвижек диаметром 150	шт.	2				июль		
Замена запорной арматуры диаметром 250 п. Молодежный	шт.	10				июль		
Замена запорной арматуры диаметром 100 п. Молодёжный	шт.	8				июль		
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							Директор филиала «ХЭС» АО «ДРСК» Клюско К.С.	
Замена опор на ВЛ 10 кВ Ф-27 ПС Озерная с. Хурба	шт.	25	1000,0	0	1000,0	июнь-октябрь		
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ								

ПРОГРАММЫ								
Приобретение и монтаж котла ДЕ-25/14 на котельной с. Хурба	шт.	1	6069,400	0	6069,400			
Реконструкция теплотрассы пос. Молодежный по ул. Таежная к жилым домам № 1,3,5,7	м.	167	715,214	0	715,214			
3. Сельское поселение «Село Новый Мир»								
КОТЕЛЬНАЯ								
Текущий ремонт котлов	шт.	3				Июнь-июль	Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Капремонт котла «Прометей» с заменой барабана	комп.	1				июль		
Обмуровка топки котла	шт.	1				июль		
Ревизия и ремонт электрохозяйства	комп.	1				август		
Частичный ремонт кровли	комп.	1				август		
Ремонт оборудования углеподачи	комп.	1				июль		
Косметический ремонт машинного зала	комп.	1				август		
Ремонт техники углеподачи	комп.	1				сентябрь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка и промывка теплотрассы	комп.	1				май		
Ревизия запорной арматуры с заменой кранов	комп	1	473,2		473,2	май		
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								

Замена резервного источника питания	кВт.	100	1143,18	0	1143,18	август		
4. Сельское поселение «Село Пивань»								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Опрессовка котлов №1,2,3,4.(согласно графика)						май		
Котёл №1 Техническое обслуживание котла								
Очистка сопел подачи воздуха	шт.	40				май		
Замена сбросного клапана	шт.	2				май		
Замена втулок на редукторе и муфте (углеподача)	шт.	6				май		
Покраска котла №1	шт.	1				июнь		
Замена масла в редукторе эл. двигателя каретки	лит.	5				июнь		
Котёл №2 Техническое обслуживание котла								
Очистка сопел подачи воздуха	шт.	40				июнь		
Замена сбросного клапана	шт.	2				июнь		
Замена втулок на редукторе и муфте (золоудаление)	шт.	4				июнь		
Покраска котла								
Замена масла редукторе эл. двигателя каретки (котёл №2)	лит.	5				июнь		
Котёл №3			473,2	0	473,2			

Замена шурующей планки	шт.	1				июнь		
Котёл №4								
Установка дымовсасы-ваюшей трубы	шт.	1				июнь		
Ремонт сетевого насоса	шт.	1				июнь		
Замена приводных ремней дробилки	шт.	3				июнь		
Ремонт транспортёра уг-леподачи (замена гребных лопаток)	шт.	35				июнь		
Ревизия, ремонт пультов управления котлами	шт.	3				июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка теплотрассы (согласно графика)	м.	1594						
Замена Т/Т диаметром 100 от ТК-1 до ТК-2	м.	10				июнь		
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
Расчистка просеки ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Пивань	Га.	14,05	3000,0	0	3000,0	май-сентя-брь	Директор фи-лиала «ХЭС» АО «ДРСК» Клюско К.С.	
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								
Замена резервного источ-ника питания	кВт.	100	1067,55	0	1067,55	август		
5. Снежненское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ								

Чистка котлов ДКВР № 1, № 2, выявление дефектов, подготовка котлов к ревизии.	шт.	2	98,0	0	98,0	май	Директор ООО «Жил ТЭК» Гаврилов С.С.	
Чистка котлов, бункеров, газоходов, искрогасителей, трубы, экономайзеров.	комп.	1	91,6	0	91,6	май		
Чистка барабанов, коллекторов, труб котлов ДКВР 6,5-13 № 1, № 2.	шт.	2	23,1	0	23,1	май		
Ревизия запорной арматуры котлов ДКВР № 1, № 2, замена предохранительных клапанов ДКВР 6,5-13 № 2.	шт.	2	50,6	0	50,6	май		
Ремонт ДКВР 6,5-13 №1,2 обмуровка камеры догорания, топки пережимных балок.	шт.	1	150,0	0	150,0	май		
Ремонт экономайзера ДКВР 6,5-13 котла №1	шт.	3	94,5	0	94,5	май		
Гидроиспытание котлов ДКВР 6,5-13 № 1, № 2.	шт.	3	23,1	0	23,1	май		
Ревизия паровых водонагревателей, пластинчатого теплообменника М10 - MFG.								
Ревизия насосов замена подшипников:			54,00	0	54,00	май		

1Д 200/80	шт.	2						
ЦНС 180/85	шт.	1						
ЦВК 5/125	шт.	1						
ЦВК 4/115	шт.	1						
ЗКМ6	шт.	2						
ПВД 25/20	шт.	1						
Ревизия дымососов и замена подшипников № 1, № 2, № 3, вентиляторов № 1, № 2, балансировка.	комп.	2	49,0	0	49,0	июнь		
Ревизия и замена запорной арматуры, задвижки:	комп.	1						
- ДУ 150	шт.	3						
- ДУ 100	шт.	2						
- ДУ 80	шт.	5						
- ДУ 150	шт.	4						
- ДУ 150	шт.	2						
- ДУ 100	шт.	2						
- ДУ 150	шт.	1						
- ДУ 50	шт.	4	61,0					
- ДУ 80	шт.	2		0	61,0	июнь		
Ревизия скреперной лебедки замена троса 130 м.	м.	130	50,0	0	50,0	июнь		
Ремонт транспортера подачи щепы частичная замена цепи и скребков.	комп.	1	102,0		102,0	июнь		
Ревизия электрооборудования.	комп.	1	47,8		47,8	июнь		

Ремонт КиПа и автоматики подпитки котлов ДКВР № 1, № 2, № 3., замена дифмонометров	комп.	1	105,00		105,00	июнь		
Покраска, побелка машинного зала и помещения котельной согласно ПТЭ.	комп.	1	60,00		60,00	июнь, июль		
Частичная замена трубы в лотке в помещении котельной Д325 от насоса до ТК № 0.	комп.	1	379,44		379,44	июль		
Ремонт ТК № 0 на территории котельной.	комп.	1	46,0		46,0	июль, август		
Замена манометров	шт	10	15,0		15,0	Июль		
Замена прожекторов	шт	3	2,26		2,26	Июль		
Замена прокладок на теплообменнике	шт	10	21,77	0	21,77	Июнь-август		
ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
Замена участка водовода и замена изоляции на теплотрассе диаметром 325 мм., в наземном исполнении от котельной до столярного цеха, протяженность 40 м.	м	52	320,00	0	320,00	июнь		
Замена задвижек на ша-	шт	3	18,0	0	18,0	июнь		

ровые краны в ТК № 26 (больница).								
Замена вентилей на шаровые краны (школа).	шт	3	11,00	0	11,00	июнь		
ВОДОЗАБОРНАЯ СТАНЦИЯ								
Очистка приёмной камеры водозаборной станции						июнь		
Ревизия насосов замена подшипников:			20,0	0	20,0	июнь		
- К- 100-65-250	шт.	2						
- ЦНС- 180-85	шт.	1						
Ревизия электрооборудования.	комп.	2	21,0	0	21,0	июнь		
Ревизия, и замена запорной и распорной арматуры, обратный клапан (ДУ 250- обратный клапан, ДУ 100-задвижка, ДУ 250- задвижка, ДУ 150, ДУ 50, ДУ 80)	шт.	6	23,0	0	23,0	июль		
Частичный ремонт здания водозаборной станции.	комп	1	10,0	0	10,0	август		
Покраска трубопроводов, согласно ПТЭ, побелка машинного зала.	комп	1	13,0	0	13,0	август		
Подключение АДГ	комп	1	55,0	0	55,0	Август-сентябрь		
РУБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ								
Ремонт МРР8-501К, заме-	комп	1		0		июнь		

на подшипников, замена контрножей, замена ремней.			35,0		35,0			
Ревизия, ремонт подающего стола рубильной станции.	комп	1	10,0	0	10,0	июнь		
Ревизия, ремонт дозатора.	комп	1	30,0	0	30,0	июнь		
Ревизия, ремонт вентилятора, балансировка.	комп	1	12,0	0	12,0	июнь		
Ревизия, ремонт выгребного транспортера, редуктора РУД-350.	комп	1	15,0	0	15,0	июнь		
Ремонт транспортера Б-22У, замена траверс, ремонт приводного стола.	комп	1	131,00	0	131,00	июнь		
Ревизия электрооборудования.	комп	1	2,0	0	2,0	июнь		
Косметический ремонт здания и служебного помещения.	комп	1	15,0		15,0	август		
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
Расчистка просеки ВЛ 35 кВ Селихино-Снежный (Т-215)	Га.	17,28	3500,0	0	3500,0	май	Директор филиала «ХЭС» АО «ДРСК» Клюско К.С.	
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								
Замена участка теплотрассы от ТК № 5 по ул. Торговая № 12 до ТК ад-	м.	58	1 126,64	0	1 126,64			

министрации по ул. Торговая № 14								
Замена участка теплотрассы от ТК № 5 по ул. Строительной до ТК № 25 по ул. Пионерская	м.	186,5	3 130,00	0	3 130,00			
6. Селихинское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ по ул. Деповская:							Директор ООО «ООО КОМТЭК-ДВ» Ивашкина О.И.	
Очистка территории от шлака, с вывозом	кв.м	50	50,0	0	50,0	июнь		
Ревизия котлов	шт.	4	80,0	0	80,0	июнь		
Ревизия электрооборудования, с заменой силового кабеля	м. п	20	57,0	0	57,0	июнь		
Побелка и покраска	шт.	1	45,0	0	45,0	июнь		
КОТЕЛЬНАЯ по ул. Комсомольская								
Очистка территории от шлака, с вывозом	кв.м.	50	850,0	0	850,0	июнь		
Ревизия котлов	шт.	4				июнь		
Ревизия пультов управления котлами	шт.	4				июнь		
Монтаж котла	шт.	1				июнь		
Монтаж пульта управления с присоединенного нового котла	шт.	1				июнь		
Монтаж насосов	шт.	2				июнь		
Косметический ремонт (побелка, покраска труб,	шт.	1				июнь		

стен)								
7. Сельское поселение «Село Верхняя Эконь»								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «Тепловик +» Шаталов П.Б.	
Ремонт технологического оборудования (ремонт горелок, чистка котлов)	шт.	2	30,8	0	30,8	июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Промывка и опрессовка теплотрассы	м.	100	10,0	0	10,0	июнь		
8. Гурское городское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ								
Ревизия, ремонт (побелка, покраска помещений здания, оборудования)	комп.		15,0	0	15,0	август	Директор ООО «Жил ТЭК» Гаврилов С.С.	
Врезка батареи в душевую комнату.	шт	1	6,0	0	6,0	август		
Замена, ремонт запорной арматуры.	шт	4	25,0	0	25,0	июнь		
Чистка водогрейных котлов КВ 0,93 № 3.	шт	3	5,0	0	5,0	июнь		
Чистка газоотвода, дымовой трубы.	м	15	3,0	0	3,0	июнь		
Чистка газоотвода, дымовой трубы.	шт	3	-	0	-	июнь		
Гидроиспытание водогрейных котлов КВ 0,93 № 1, № 3; КВ 0,63 №2.	шт	6	3,0	0	3,0	июнь		
Ревизия запорной арматуры котлов.	шт	2	12,0	0	12,0	июль		
Ревизия, ремонт сетевых	шт	5	12,0	0	12,0	июль		

насосов № 1, № 2.								
Ревизия, ремонт дымососов ДН6 № 1, № 2, вентиляторов № 1, № 2, № 3.	шт	2	1,0	0	1,0	август		
Произвести промывку и опрессовку системы отопления на объектах обслуживаемых ООО «ЖилТЭК» с составлением актов.			2,0	0	2,0	июнь		
Окос травы на территории котельной и прилегающей к ней территории + теплотрасса до скважины.			1,0	0	1,0	июнь - август		
Установка золоуловителя	шт	1	50,0	0	50,0	август		
Ревизия электрооборудования			5,0	0	5,0	Июль		
Замена монометров	шт	6	6,0	0	6,0	август		
Замена прожекторов 3шт	шт	3	2,26		2,26	Июль		
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ								
Ревизия запорной арматуры ТК-1, ТК-2, ТК-5, Задвижка ДУ 80-4 шт., ДУ 50- 4 шт.	шт.	8	3,0	0	3,0	июнь		Ушакова О.В
ВОДОЗАБОР								
Установка счетчика воды на водоразборную колонку	комп	1	7,0	0	7,0	июль		
9. Галичное сельское поселение								

КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «Тепловик +» Шаталов П.Б.	
Ремонт технологического оборудования (ремонт горелок, чистка котлов)	шт.	3	30,8	0	30,8	июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Промывка и опрессовка теплотрассы	м.	400	10,0	0	10,0	июнь		
10. Гайтерское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ								
Очистка территории от шлака, с вывозом	кв. м	30	50,0	0	50,0	июнь	Директор ООО «ЖКУ №2» Ивашкина О.И./Директор ООО «ООО КОМТЭК-ДВ» Ивашкина О.И.	
Ревизия котлов	шт.	1	15,0	0	15,0	июнь		
Ревизия электрооборудования	шт.	1	37,0	0	37,0	июнь		
Побелка и покраска	шт.	1	25,0	0	25,0	июнь		
Косметический ремонт здания котельной, благоустройство территории	комп.	1	30,0	0	30,0	сентябрь		
11. Сельское поселение «Село Даппы»								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «Тепловик +» Шаталов П.Б.	
Ремонт технологического оборудования (ремонт горелок, чистка котлов)	шт.	2	30,8	0	30,8	июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Промывка и опрессовка теплотрассы	м.	300	10,0	0	10,0	июнь		
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								

Замена участка тепло-трассы от котельной до здания школы	м.	98	404,44	0	404,44	август		
12. Сельское поселение «Село Боктор»								
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ								
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-МОНТ								
Приобретение дизель-генератора 100 кВт	кВт	100	0	1 619,8	0	сентябрь		
13. Верхнетамбовское сельское поселение								
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРО-СТАНЦИЯ							Ревизия оборудования	
Ревизия оборудования	шт.	3	60,0	0	60,0	июль	Ревизия оборудования	
Благоустройство территории	шт.	1	70,0	0	70,0	июль	Ревизия оборудования	
Ремонт топливных баков	шт.	2	53,0	0	53,0	июль	Ревизия оборудования	
14. Сельское поселение «Село Большая Картель»								
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
Замена опор на ВЛ 0,4 к В КТПн-3	шт.	145	6630,0	0	6630,0	июнь-октябрь	Директор филиала «ХЭС» АО «ДРСК» Клюско К.С.	
Замена провода на СИП	м.	5000				июнь-октябрь		
Замена вводов	шт.	120				июнь-октябрь		
15. Нижнетамбовское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «Тепловик +» Шаталов П.Б.	
Ремонт технологического оборудования (ремонт го-	шт.	3	30,8	0	30,8	июнь		

релок, чистка котлов)								
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Промывка и опрессовка теплотрассы	шт.	3	10,0	0	10,0	июнь		
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ								
Приобретение и поставка дизель-генератора	кВт	450	0	4 614,2	0	август		
16. Бельговское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «Тепловик +» Шаталов П.Б.	
Ремонт технологического оборудования (ремонт горелок, чистка котлов)	шт.	3	30,8	0	30,8	июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Промывка и опрессовка теплотрассы	шт.	3	10,0	0	10,0	июнь		
17. Нижнехалбинское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Опрессовка котлов №1,2,3 (согласно графика)			108,98	0	108,98			
Реконструкция котла №1,2,3 (шпаклёвка , побелка)	шт.	3				май		
Ревизия запорной арматуры	шт.	2				май		
Ревизия сетевых насосов	шт.	4				май		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка теплотрассы (согласно графика)	м.	270				июнь		

Реконструкция теплотрассы (замена теплоизоляции)	м.	10				июнь		
Промывка, опрессовка систем отопления (жил. дом, администрация, д/сад, школа)						июнь		
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ								
Косметический ремонт здания ДЭС	комп.	1	280,9	0	280,9	июнь		
Замена аварийных опор линий электропередач	комп.	1				сентябрь		
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								
Приобретение рпезервного дизель-генератора на ДЭС с. Нижние Халбы	кВт.	165	1 521,00	0	1 521,00	август		инвестиционная программа
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ								
Приобретение двух дизель-генераторов	кВт	150, 200	0	4 629,6	0	август		
18. Уктурское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Опрессовка котлов (согласно графика)			10,92	0	10,92	май		
Котёл №1 Техническое обслуживание котла						май		
Частичная замена кладки						май		

топки котла								
Замена экранных труб диаметром 40	м.	20				май		
Замена водомерных стё-кол	шт.	2				май		
Ревизия запорной армату-ры	шт.	1				май		
Ревизия редукторов	шт.	1				май		
Ревизия дымососов	шт.	2				июнь		
Чистка барабанов ДКВР	шт.	1				июнь		
Чистка коллекторов	шт.	1				июнь		
Чистка воздухоподогрева-теля	шт.	2				июнь		
Чистка, промывка дэара-тора	шт.	1				июнь		
Котёл №2 (демонтаж)	шт.	1				июнь		
Обслуживание теплообм-енника(чистка, промыв-ка)	шт.	1				июнь		
Ревизия сетевых насосов	шт.	2				июнь		
Чистка дымовой трубы	шт.	1				июнь		
Частичная замена крыши (шифер)	шт.	1				июнь		
Ревизия УТС-500	шт.	1				июль		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка Т/Т (согласно графика)	м.	4965						
Замена Т/Т диаметром 273*8 от ТК1 до ТК5 в двух трубном исполнении	м.	210	8455,0	0	8455,0	июль		инвестиционная программа

ул. Школьная (Концессия)								
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								
Замена котла на котельной	Гкалл/час	6,3	5939,05	0	5939,05	август		
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								
Реконструкция котельной, замена котла и дополнительного оборудования пос. Уктур	шт.	1	6419,09	0	6419,09			
19. Кенайское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Опрессовка котлов (согласно графика)			2,0	0	2,0			
Реконструкция котла №4 (кирпичная кладка)								
Ревизия насосов подпитки	шт.	2						
Чистка зольников	шт.	4				май		
Ревизия расширительного бака	шт.	1				май		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						май		
Замена запорной арматуры диаметром 100,а теплотрассы (согласно графика)	шт.	1				июнь		
Опрессовка теплотрас-	м.					июнь		

сы(согласно графика)		713						
20. Сельское поселение «Село Новоильиновка»								
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Реконструкция ВЛ-0,4 по ул. Школьной с. Новоильиновка	м.	40	107,0	0	107,0	сентябрь		
21. Ягодненское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Опрессовка котлов №1,2,3 (согласно графика)	шт.	3	1935,0	0	1935,0	май		
Котёл №1 Техническое обслуживание котла								
Замена манометров	шт.	2				май		
Промывка теплообменника	шт.	1				май		
Обслуживание газового фильтра	шт.	2				май		
Замена запорной арматуры диаметром 150	шт.	1				май		
Котла № 2 Техническое обслуживание котла								
Замена манометров	шт.	2				июнь		
Промывка теплообменника	шт.	1				июнь		
Замена подшипников сетевого насоса	шт.	2				июнь		
Обслуживание газового фильтра	шт.	1				июнь		
Замена запорной армату-	шт.	1				июнь		

ры диаметром 150								
Котел № 3 Техническое обслуживание котла								
Замена манометров	шт.	2				июнь		
Промывка теплообменника	шт.	1				июнь		
Замена подшипников сетевого насоса	шт.	2				июнь		
Обслуживание газового фильтра	шт.	1				июнь		
Замена запорной арматуры диаметром 150	шт.	1				июнь		
Промывка накопительных емкостей	шт.	2				июнь		
Обслуживание грязевого фильтра	шт.	1				июнь		
Промывка фильтров (подпитка котлов)	шт.	3				июнь		
Ревизия задвижек	шт.	5				июнь		
ГРП ревизия фильтра грубой отчистки	шт.	1				июнь		
Ревизия электрооборудования	комп.	1				июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка теплотрассы (согласно графика)	м.	4245,9						
Замена отвода от Т/Т до дом 7, ул Школьная	шт.	2				июнь		
Реконструкция ТК, возле здания Администрации	шт.	2				май		

Замена запорной арматуры 0100 (сварочные работы) УТ-4	шт.	2				июнь		
Замена запорной арматуры ул. Школьная 13.	шт.	1				июнь		
Замена опорных бетонных блоков Т/Т ул Набережная	шт.	12				июль		
ВОДООТВЕДЕНИЕ								
Замена сбросников на Т/Т очистных сооружений	шт.	2				июль		
Очистные сооружения ремонт теплоприбмника	шт.	1				июль		
КНС- зачистка приёмного бассейна	$м^3$.	67				июль		
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								
Замена участка теплотрассы по ул. Заречная до жилого дома по ул. Школьная,3 до жилого дома по ул. Железнодорожная	м.	175	2568,70	0	2568,70	август		
Замена участка теплотрассы до дома по пер. Школьный,1 до жилого дома по ул. Железнодорожной, 6	м.	127,4	1992,80	0	1992,80	август		
ИТОГО			**75988,424**	**10863,6**	**65124,824**			

* - Денежные средства, указанные в столбце «Ориентировочная стоимость», могут корректироваться с учётом поступления финансовых средств, исходя их экономической ситуации с учётом формирования бюджета муниципального района и средств предприятий;

** - После проведения испытания сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в мероприятия будут внесены дополнения и изменения.